



Ciechanów, dnia 20 lutego 2018r.

NZ – 242 – 11.3 / 2018

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Cz. II - Odpowiedź na pytania Wykonawcy w sprawie nr 11/2018 – SIWZ z dnia 14 lutego 2018r. „Dostawa wyrobów preizolowanych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych.”

W związku z pytaniami Wykonawcy, Zamawiający na podstawie SIWZ pkt XI *Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego* udziela następujących odpowiedzi:

Lp.	Treść pytania	Odpowiedź zamawiającego
1.	Czy Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia do oferty schematów montażowych udostępnionych w SIWZ. stanowiących załącznik nr 2. na których wykonawca oznaczy w strefach kompensacyjnych niezbędne poduszki kompensacyjne i opieczętuje je pieczęcią „Uzgodniono dokumentację projektową w zakresie spełnienia wymogów technologii sieci ciepłych preizolowanych w systemie..”	Zamawiający dopuszcza taką możliwość.
2.	Dla zadania F. „Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku przy ul. Harcerskiej” odległość między załamaniem Z3 i Z4 jest bliska przekroczenia podwójną długość montażową. W związku z powyższym, czy Zamawiający udostępni profil podłużny dla tego zadania? W przypadku braku profilu podłużnego, prosimy o podanie głębokości posadowienia osi rurociągu w pkt. Z3 i Z4.	Planowana głębokość posadowienia rurociągów preizolowanych do osi przewodu na odcinku Z3-Z4 wynosi 1,0m. W pozycji 16 zestawienia powinny być ujęte dwa zawory spawalne kulowe DN80 - montaż w komorze w miejscu włączenia. Proszę o wyspecyfikowanie zaworów kulowych DN80 - 2 szt.

Z-ca Prezesa Zarządu

Krzysztof Łyziński



Telefon (23) 672-33-58 Fax (23) 672-21-60
e-mail: pec@pecciechanow.pl, biuro@pecciechanow.pl
www.pecciechanow.pl

NIP 566-000-52-65

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000134317 Kapitał zakładowy 10 607 420,00 zł



PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY
2014