



Ciechanów, dnia 19 lutego 2018r.

NZ – 242 – 11.2 / 2018

Wg rozdzielnika


Dotyczy: Odpowiedź na pytania Wykonawcy w sprawie nr 11/2018 – SIWZ z dnia 14 lutego 2018r. „Dostawa wyrobów preizolowanych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych.”

W związku z pytaniami Wykonawcy, Zamawiający na podstawie SIWZ pkt XI *Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego* udziela następujących odpowiedzi:

Lp.	Treść pytania	Odpowiedź zamawiającego
1.	Czy schematy montażowe należy dołączyć do oferty ?	Do oferty należy załączyć dokumenty wyszczególnione w pkt. VII SIWZ.
2.	Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zwężki składanej na zwężkę preizolowaną ?	Tak, z wyłączeniem zwęzek montowanych w pomieszczeniach technicznych
3.	Dla zadania H „Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4. 9a, 11" w poz.6. w kolumnie ilości jest zapis „6+8”, natomiast na schemacie montażowym jest 6szt. Prosimy o wyjaśnienie.	Do wyceny należy przyjąć 6 szt. kolan DN 25 1.0 x1.0 m oraz 2 szt. kolan DN 25 1.0 x1.5 m



4.	<p>Dla zadania F „Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku przy ul. Harcerskiej” w poz.7. jest kolano preizolowane DN50. 90', 1.0x1.5. izolacja standard, które nie jest przedstawione na schemacie montażowym. W związku z powyższym, czy jest to kolano pionowe, wejściowe do pomieszczenia węzła ciepłego ? Prosimy o podanie stopienia gięcia rury DN50/125 L=12m (pierwsza rura za zwężką DN80/50) ?</p>	<p>Tak, kolano DN 50, 1.0 x 1.5 m jest kolanem wejściowym do pomieszczenia węzła ciepłego.</p> <p>Rura na odcinku Z3-Z4 (za zwężką DN80/50) gięta na budowie.</p>
----	--	---

Z-ca Prezesa Zarządu

Krzysztof Łyżwiński