



Ciechanów, dnia 06 kwietnia 2018r.

NZ – 242 – 07.11 / 2018

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Cz. IX Odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie nr 07/2018 – SIWZ z dnia 05 marca 2018r. „Modernizacja kotła wodnego WR 25 nr 3na kocioł WR 12/M nr 3 i instalacji odpylania spalin w centralnej ciepłowni w PEC Ciechanów”

W związku z pytaniem Wykonawcy, Zamawiający na podstawie SIWZ rozdział XI ust. 4 **Tryb udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących SIWZ** udziela następującej odpowiedzi:

Lp.	Treść pytania	Odpowiedź zamawiającego
1.	<p>W zmianach SIWZ (Państwa znak ZM-242-07.1/2018 w tabeli Lp. wg. SIWZ jest zmiana o treści: „Pomiary gwarantowanych parametrów instalacji zostaną wykonane przy temperaturze:</p> <p>1. Na wylocie za instalacją odpylania nie mniej jak 120°C"</p> <p>Zapis ten jest sprzeczny z Państwa odpowiedzią na pytania (Państwa znak nr NZ-242-07.5/2018 z 28.03.2018r pkt. 1 tabeli - Temperatura spalin za kotłem (dolną granicę wyznaczy projektant uwzględniając zastosowany system odpylania) - <150°C.</p> <p>Wnioskujemy o zmianę zapisu na:</p> <p>„Pomiary gwarantowanych parametrów instalacji odpylania zostaną wykonane przy temperaturze:</p> <p>1. Za kotłem a przed instalacją odpylania nie mniej jak 110 °C"</p>	<p>Pkt 7.2.4 (PFU str. 24)</p> <p>Pomiary gwarantowanych parametrów instalacji zostaną wykonane przy temperaturze spalin:</p> <ul style="list-style-type: none">• Za kotłem a przed instalacją odpylania nie mniejszej jak 115 °C"

Z-ca Prezesa Zarządu

Krzysztof Wyzinski