



NZ – 242 – 18.1 / 2018

Ciechanów, dnia 14 maj 2018r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Cz. II - Odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie nr 18/2018 – SIWZ z dnia 02 maja 2018r. „Wykonanie i dostawa kompaktowych węzłów ciepłych wg. załączonej dokumentacji oraz specyfikacji technicznej”

W związku z pytaniami Wykonawcy, Zamawiający na podstawie SIWZ rozdział XIII ust. 1 **Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego** udziela następujących odpowiedzi:

Lp.	Treść pytania	Odpowiedź zamawiającego
1.	Ul. Szwanke 18: czy w miejscach podanych urządzeń należy zamontować wstawkę/mają być urządzenia; Uwagi: „Urządzenia w polach żółtych oznaczone kolorem czerwonym dostarczy i zamontuje po dostarczeniu węzła Zamawiający”	W miejsce urządzeń należy zamontować wstawkę o długości wyspecyfikowanego urządzenia.
2.	Średnica węzłów wiszących po stronie instalacyjnej czy ma być DN25 czy DN32 (na schemacie DN32, komponenty w specyfikacji DN25), według nas wystarczająca jest DN25;	Zamawiający załącza zaktualizowane schematy oraz zestawienia urządzeń dla węzłów: - 17 Stycznia 50 - 17 Stycznia 48 - 17 Stycznia 25 - Okrzei 15 - Nowozagumienna 13 Średnice rurociągów i urządzeń zgodne z zaktualizowanymi załącznikami.
3.	Czy we wszystkich węzłach można zamienić JADY na wymienniki płytowe lutowane stałą (w węzłach ESKULAP i Powstańców Wielkopolskich 9 brak informacji na ten temat);	Tak, pod warunkiem zgodności ze schematem technologicznym
4.	Węzły wiszące typu DSA Wall są tylko 3: 17 stycznia 48, 17 stycznia 50 i Nowozagumienna, wymiary węzła są załączone tylko do ulicy Nowozagumiennej	Wymiary węzłów są podane na schemacie technologicznym lub rzucie pomieszczenia węzła ciepłego
5.	Czy możemy wykonać węzeł z ulicy 17 stycznia 25 jako węzeł wiszący typu DSA Wall zgodnie ze schematem węzłów z pytania numer 4	Tak

Z poważaniem

Z-ca Prezesa Zarządu
Krzysztof J. Jankowski

