


SCHEMAT MONTAŻOWY
PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO

Ciechanów
Nr ewid. dz.:1374/ 41
Ul. Świętochowskiego 2/4/6



Zestawienie materiałowe		
LP	Nazwa materiału/ Parametry techniczne	Ilość
1	Rura preizolowana 2*Ø 76, 1/140, L=12.0 m, izolacja Standard	16 szt.
2	Rura osłonowa stalowa Ø 200	2*6 m
3	Płozy Integra typ BR, h= 25 mm	12 szt.
4	Manszeta typ N, 150/ 200	4 szt.
5	Trójnik preizolowany wznosny 2*Ø 114, 3/200 x2*Ø 76, 1/140 (T), izolacja Standard	2 szt.
6	Trójnik preizolowany wznosny 2*Ø 76, 4/140 x 2*Ø 76, 4/140(T1), izolacja Standard	2 szt.
7	Kolano preizlowane Ø 76, 1/ 140 ; dł. 1.0 x 1.0 m <90°, izolacja Standard (Z1, Z2, Z3, Z4)	8 szt.
8	Zespół złącza: mufa sieciowana radiacyjnie Ø140 komplet pianek, korki	30 szt.

9	Mufa końcowa Ø 140	2 szt.
10	Maty kompensacyjne 1000x250x40	8 szt.
11	Taśma do oznakowania ciepłociągu, L=100 m	2 szt.
12	Pierścień uszczelniający Ø140	2 szt.
13	Zakończenie termokurczliwe END CAP Ø140	2 szt.
14	Zawór kulowy spawalny Ø65	2 szt.

- Uwagi:
- 1) Parametry temperaturowe pracy sieci ciepłej 120/ 60 °C,
 - 2) Rury preizolowane z przewodami alarmowymi,
 - 3) W stresie kompensacji zastosować maty kompensacyjne (na rysunku oznaczone kolorem zielonym)
 - 4) Na przejściach przez ściany budynków zamontować gumowe pierścienie uszczelniające,
 - 5) Na zakończeniu przewodów preizolowanych zamontować zakończenia termokurczliwe END CAP
 - 6) Przyłącze zakończone w pomieszczeniu węzła zaworami odcinającymi, spawalnymi dla ciepłownictwa np. firmy NAVAL

INWESTOR:	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Ciechanowie Sp. z o.o. 06-400 Ciechanów ul. Tysiąclecia 18	Projektant: mgr inż. Mateusz Milewski Nr uprawnień: 7342/ Cie-208/94 w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	DATA OPRACOWANIA LUTY 2017
PRZEDMIOT OPRACOWANIA:	Przyłącze sieci ciepłowniczej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Świętochowskiego 2/4/6 w Ciechanowie	Asystent projektanta: inż. Joanna Olewniczak	SKALA: 1:500
NAZWA RYSUNKU:	Schemat montażowy przyłącza sieci ciepłowniczej		NUMER RYSUNKU: 2