

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PREIZOLOWANYCH			
1	Rura preizolowana 2*DN50/60,3/125 z systemem alarmowym, izolacja Standard, L=12 m	szt.	26
2	Redukcja stalowa DN65/ 50	szt.	2
3	Mufa redukcyjna DN140/ 125	szt.	2
3	Mufa termokurczliwa, sieciowana radiacyjnie DN125, z kompletem pianek i korkami, akcesoria do łączenia przewodów systemu alarmowego	szt.	62
4	Kolano preizolowane DN50 (kolano pionowe, wejściowe) wym. 1.0x1.5 m, <90°	szt.	2
5	Kolano preizolowane DN50, wym. 1.0x1.0 m, <90°	szt.	24
6	Kolano preizolowane DN50, wym. 1.0x1.0 m, <30°	szt.	2
7	Kolano preizolowane DN50, wym. 1.0x1.0 m, <15°	szt.	2
8	Pierścień uszczelniający DN125	szt.	4
9	Zakończenie termokurczliwe END CAP DN125	szt.	2
10	Zawory odcinające spawalne dla ciepłownictwa DN 50	szt.	2
11	Tasma do oznaczenia rurociągu	mb	200

SCHEMAT MONTAŻOWY
PRZYŁĄCZE SIECI CIEPŁOWNICZEJ
Dz. nr ewid: 10-726, 10-730, 10-718, 10-717, 10-709/3, 10-709/4, 10-709/5, 10-709/6 położonej w obrębie Śródmieście (nr 10), miasta Ciechanów

SKALA
1 : 500

ADRES INWESTYCJI:
Ciechanów, Gmina Miejska Ciechanów, ul. 3 maja 7
działka o nr. ewid. 10-726, 10-730, 10-718, 10-717, 10-709/3, 10-709/4, 10-709/5, 10-709/6 (Śródmieście)


ZADANIE "E"

UWAGA:

- INSTALACJĘ ALARMOWĄ ORAZ ILOŚĆ MAT KOMPENSACYJNYCH NALEŻY WYCENIĆ ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRODENTA
- WYCENIE PODLEGAJĄ WSZYSTKIE POZYCJE ZAWARTE W "ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW PREIZOLOWANYCH"
- DOSTAWA OBEJMUJE ZAWORY ODCINAJĄCE KULOWE DLA CIEPŁOWNICTWA , SPAWALNE, Z RĄCZKĄ

Uwagi:

- 1) Parametry temperaturowe pracy sieci ciepłej 115/ 60 °C,
- 2) Rury preizolowane z przewodami alarmowymi,
- 3) Na przejściach przez ściany budynków zamontować gumowe pierścienie uszczelniające,
- 4) Na zakończeniu przewodów preizolowanych zamontować zakończenia termokurczliwe END CAP
- 5) Przyłącze zakończone w pomieszczeniu węzła zaworami odcinającymi, spawalnymi dla ciepłownictwa np. firmy NAVAL

INWESTOR:	 OPEC Ciechanów Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Ciechanowie Sp. z o.o. 06-400 Ciechanów ul. Zysigłecia 18	Projektant: mgr inż. Mariusz Wilkowski Uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych Nr upr. MAZ/0425/POOS/12	DATA OPRACOWANIA: LUTY 2023
PRZEDMIOT OPRACOWANIA:	Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej na terenie części działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 10-726, 10-730, 10-718, 10-717, 10-709/3, 10-709/4, 10-709/5, 10-709/6 obręb Śródmieście, miasta Ciechanów	Asystent projektanta: mgr inż. Joanna Olewniczak	SKALA: 1:500
NAZWA RYSUNKU:	SCHEMAT MONTAŻOWY PRZYŁĄCZA SIECI CIEPŁOWNICZEJ		NUMER RYSUNKU: 1